

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ช่อมแซมพื้นตัวหนอน โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขานุการกรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๗๔๔,๙๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - รื้อถอนพื้นตัวหนอนเดิม พื้นที่ประมาณ ๓,๘๐๐ ตารางเมตร
 - ขุดเจาะพื้น คสล. ปรับระดับ
 - งานทาสีเส้นจราจรสีขาวทึบ กว้าง ๑๐ เซนติเมตร
 - ก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๓๖๑,๕๐๐.- บาท
(สองล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ตารางราคากลางที่แนบ)
 - ๕.๒ รายละเอียดรายการคำนวณราคากลาง
 - ๕.๓ เอกสารประกอบการคำนวณราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายรัชชัย	บุญเกิด	ตำแหน่ง เลขานุการกรม
๖.๒ นายมานิช	แสงวิภาสนภาพร	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
๖.๓ นายเจษฎา	กฤษสุวรรณ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๖.๔ นางสาวจิตินันท์	สีทับทิม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 4099

☐	ประเภท	ซ่อมแซมพื้นตัวนอน โดยเทศบาลนครศรีนครินทร์		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
☐	แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่	ก.153/พ.ย./60	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2 แผ่น
☐			จำนวนชั้น	- ชั้น
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน	ก.ย.-60	
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2558		
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	10 ตุลาคม 2560	☐	

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างาน	
		รวม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,811,211	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3038	2,361,457	-
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	-
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	-
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-
		-	-
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		2,361,457	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		2,361,500	

☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		บาท / ตร.ม.
--------------------------	--------------	-------	------------	--	-------------

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธวัชชัย บุญเกิด)

เลขานุการกรม

ลงชื่อ.....ติกรวชการ.....กรรมการ

(นายมานิช แสงวิภาสนภาพร)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎา กฤษสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรุติรัตน์ สีทับทิม)

นักจัดการงานทั่วไป

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถ ปูผิวเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง		กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี	เอกสารเลขที่	ก.153/พ.ย./60
ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน		หมายเหตุ
		รวมราคา		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	งานปรับปรุง	1,811,211		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,811,211		
	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	-	-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-		
	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-		

(Handwritten signatures and initials)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาวัสดุ

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถ ปูผิวเทคอนกรีตเสริมเหล็ก			แบบเลขที่ :	
สถานที่ก่อสร้าง	กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี			เอกสารเลขที่	ก.153/พ.ย./60
ผู้ประมาณการ	นายเจษฎา กฤษสุวรรณ	วันที่ประมาณราคา	10 ตุลาคม 2560	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.
		วันที่ปรับราคา	10 ตุลาคม 2560	จำนวน	- ชั้น
				สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ				วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
1	รื้อตัวหนอน พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	3,806	-	-	15	57,090	57,090
2	รื้อทูปพื้น คสล. เดิม 0.05 ม.	ลบ.ม.	190	-	-	275	52,250	52,250
3	ดินลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	247	320	79,040	99	24,453	103,493
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	238	455	108,290	99	23,562	131,852
5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	ลบ.ม.	392	2,193	859,656	306	119,952	979,608
6	เหล็กเสริม RB 6 mm.	กก.	8,872	21.220	188,264	4.1	36,375	224,639
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	266	23.75	6,321	-	-	6,321
8	ไม้แบบ	ตร.ม.	233	280	65,240	133	30,989	96,229
9	ตะปู	กก.	58	25	1,450	-	-	1,450
10	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	ม.	214	20	4,280	17	3,638	7,918
11	RB 15 mm รอยต่อ Joint	กก.	3,010	19.883	59,848	3.3	9,933	69,781
12	ยางหยอดรอยต่อ (แอสฟัลต์ผสมทราย)	ม.	1,356	15	20,340	30	40,680	61,020
13	ทาสี	ตร.ม.	163	70	11,410	50	8,150	19,560
	รวม							1,811,211

หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป

และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ

ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น